

Olsenbygg AS
Industriveien 15, 4879 Grimstad
Prosjekt: Skuggevik 19

Tilbud flisarbeid

- Bad/vaskerom kjeller. 4,9 m²
Prime gulv, legge fiberforsterket membranbånd i overgang gulv og vegg. Montere slukmansjett. Smøre gulvet og 50 mm oppkant på vegg med smøremembran.
Legge fliser på gulvet med oppkant. Fuge og legge silikon.
Leverer fliser: Carnaby street 20x20cm til hovedgulv. Carnaby street 10x10 cm til dusjsone.
- Bad/vaskerom hoved etg. 6,8 m²
Avrette over varmekabel
Tette langs vegger, montere ekspansjonsbånd. Legge armeringsmatter for varmekabel.
Avrette inntil 50 mm over varmekabel. Danne nedsenk til dusjsonen.
Prime gulv, legge fiberforsterket membranbånd i overgang gulv og vegg. Montere slukmansjett. Smøre gulvet og 50 mm oppkant på vegg med smøremembran.
Legge fliser på gulvet med oppkant. Fuge og legge silikon.
Leverer fliser: Carnaby street 20x20cm til hovedgulv. Carnaby street 10x10 cm til dusjsone.
- Vindfang 3,9 m²
Avrette over varmekabel
Tette langs vegger, montere ekspansjonsbånd. Legge armeringsmatter for varmekabel.
Avrette inntil 50 mm over varmekabel.
Prime gulv. Legge og fuge fliser.
Leverer fliser: Pro beton 30x60 cm.
- Bad 2 etg. 3,8 m²
Avrette over varmekabel
Tette langs vegger, montere ekspansjonsbånd. Legge armeringsmatter for varmekabel.
Avrette inntil 50 mm over varmekabel. Danne nedsenk til dusjsonen.
Prime gulv og vegger. Legge fiberforsterket membranbånd i overgangen mellom gulv og vegger, samt innvendige hjørner i plateskjøter på vegg. Montere slukmansjett og mansjetter på alle rørgjennomføringer. Smøre gulv og vegger med smøremembran.

Legge fliser på gulv og vegger. Fuge og silikon.

Leverer fliser: Gulv Carnaby street 20x20 cm hovedgulv, carnaby street 10x10 cm dusjsonen.

Vegger: Modena White glossy 20x40cm

Tillegg flislagt sisternekasse, 3000,- eks mva pr stk

Tillegg flislagt mot vinduskarm, 3400,- eks mva pr stk

Tillegg silikon mot tak, 1500,- pr våtrom

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om ev. senere prisstigninger-som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå. Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstra oppdrag, og faktureres som tillegg.

Vi håper dette er av interesse og hører gjerne fra dere.

Med vennlig hilsen
Murerfirma
Max Pfister Eftf AS

Even Sørensen
